

**INVESTITOR: HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA - HINA
GRAĐEVINA: POSLOVNA ZGRADA HINE, Trg Marka Marulića 16, Zagreb**

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA na sanaciji posljedica potresa od 22.03.2020. za poslovne prostorije u prizemlju i na prvom katu poslovne zgrade HINE

NAPOMENA:

- sve radove rušenja izvoditi ručno, pažljivo, bez upotrebe vibracionih alata, da se ne bi narušila postojeća nosiva konstrukcija i da se ne bi dodatno oštetili postojeći zidovi, podovi, stropovi i ostali elementi interijera koji ostaju u prostoru.
- prilikom izvođenja radova rušenja obavezno zaštititi ostale prostorije od prašine privremenim postavljanjem zavjese od PE folije. Potreban rad i materijal uključiti u jedinične cijene.
- ukoliko se tijekom izvođenja radova uoče bilo kakva oštećenja ili pukotine na nosivoj konstrukciji, potrebno je zaustaviti radove i obavijestiti projektanta i nadzor koji će predložiti poduzimanje dalnjih mjera.
- u svim stawkama rušenja u cijenu uključiti odvoz ruševnog materijala na gradilišnu i na gradsku deponiju.
- prije izrade pojedinih obrtničkih radova potrebno je provjeriti mjere u stvarnosti prema novom, izvedenom stanju.
- konačni obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama.

Troškovnik se bazira na jediničnoj cijeni pojedinih radova, a konačna količina izvedenih radova temeljit će se na dokaznici mjera izvršenih radova /građevinska knjiga/ ovjerenih od strane odgovorne osobe /investitora/. Podloga ovom troškovniku je elaborat Analize stanja i prijedlog načina sanacije oštećenja na poslovnoj zgradi HINE izrađen od strane ovlaštenog projektanta dipl.inž. Ivice Glogoškog po čijim će se uputama i nadzorom izvoditi sanacija.

TROŠKOVNIK:

OPIS	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)
I. PRIPREMNI RADOVI			
1.Podupiranje podesta i stubišta čeličnim nosačima uz drvenu podkonstrukciju /statička stabilizacija/	kom. 4,00		
2. Premještaj namještaja i opreme te zaštita plas.foli. oblijepljenom pik trakom za svaku prostoriju	kom. 11,00		
3. Zaštita podova/parketa/, prozora, vrata i dr. od oštećenja plastičnom folijom ,trakom, kartonom	m2: 400,00		
4. Dostava i montaža pokretnih skela	kom. 1,00		
5. Dostava repromaterijala i zaštite na gradilište	kol. 1,00		
II. RUŠENJA I RAZGRADNJE			
1.Skidanje oštećene žbuke sa pukotina zida i stropa te dubinsko čišćenje pukotina i njihovo proširenje po dubini i širini	m1: 60,00		
2. Skidanje popucale žbuke sa stropova i zidova	m2: 80,00		
3. Rušenje pregradnog zida od opeke	m3: 1,00		
4. Rušenje zida od knaufa	m3: 1,00		
5. Demontaža rasvjetnih tijela i dr.	kom. 10,00		
6. Iznos žbuke i otpadnog materijala na dvorište	m3: 3.00		
III. ZIDARSKI RADOVI			
1.Isprašivanje pukotina i premaz impreg. slojem	m1: 60,00		
2. Premaz impreg. slojem površ.za žbukanje	m2: 140,00		
3. Sanacija/punjjenje/ pukotina vezivom smjesom Kao SIKA Injectochem-190 ili sl. za opeku	m1: 60,00		
4. Žbukanje zidova i stropova vezivom cem. žbukom	m2: 140,00		
IV. GIPSKARTONSKI RADOVI			
1.Dobava i postava knauf ploča na zidove, sa pripremom do bojanja	m2: 15,00		
2. Dobava i postava knauf ploča na stropove sa pripremom do bojanja	m2: 80,00		

V. SOBOSLIKARSKI RADOVI			
1. Impregnacija zidnih i stropnih površina prije bojanja	m2: 350,00		
2. Dobava materijala i bojenje zidova i stropova u dva sloja disperzivnom bojom	m2: 1200,00		
3. Montaža rasvjetnih tijela, utičnica i obloga	kom: 10,00		
VI. ČIŠĆENJE I ODVOZ ŠUTE NA DEPONIJ			
1. Čišćenje i vraćanje sve opreme na postojeća mjesta prije sanacije ili po volji Investitora	PROSTORIJA: 11,00		
2. Utovar i odvoz građevinskog otpada na deponij	m3: 3,00		
Cijena ponude bez PDV-a			
PDV			
Cijena ponude s PDV-om			

NAPOMENA: Radovi koji nisu obuhvaćeni ovim jediničnim troškovnikom obračunavat će se po jediničnoj preporučenoj cijeni „obrtničke komore“ uz suglasnost naručitelja i nadzornog inženjera.

(mjesto i datum)

Za ponuditelja:
